

辽宁益康生物股份有限公司 地埋输油管道项目

招 标 文 件

招标编号：LNYK-AY-2024-02

招标人：辽宁益康生物股份有限公司

日期：2024 年 5 月

投标邀请函

致：_____

辽宁益康生物股份有限公司地埋输油管道项目施工已准备实施，欢迎符合条件的单位参加投标。

一、工程概况

- 1、项目名称：辽宁益康生物股份有限公司地埋输油管道项目。
- 2、建设地点：辽宁省辽阳市太子河区南驻路 12 号。
- 3、工程内容：地埋输油管道项目施工内容，详见图纸、技术要求 URS 等内容。
- 4、质量要求：合格；
- 5、开竣工日期：签订合同后 10 日内进场，进场 15 日内达到竣工验收标准。

二、开标时间：2024 年 6 月 10 日 9 时，投标商 8:45 前入场。报名截止日期：2024 年 6 月 7 日

四、开标地点：辽阳市太子河区南驻路 12 号，辽宁益康生物股份有限公司，三楼一号会议室；

五、投标文件份数：投标文件份数：正本 1 份，副本 4 份、电子版 1 份（必须包括 Excel 格式电子投标造价表）。投标文件加盖公章。

六、付款方式：验收后付合同款 90%，质保 1 年，无质量问题质保期结束 30 日内付 10% 合同款。

七、施工安全：签订合同入场前签订《承包商安全责任协议书》。

附件 1：辽宁益康地埋输油管道项目 URS20240412

联系人：杨俊彤 13841957729

辽宁益康生物股份有限公司

2024 年 5 月 31 日

附件 1: 辽宁益康地埋输油管道项目 URS20240422

辽宁益康生物股份有限公司

项目名称: 辽宁益康 (生产二部) 地埋输油管道项目

URS

	职务	姓名	日期	签字
起草:		罗文有、杨俊彤		
审核:				
批准:				
编号:				
发布记录				
版本		日期	备注	
1		20240422		

地址: 辽宁省辽阳市太子河区南驻路 12 号

邮编: 111000

电话:

传真:

网址:

联系人:

email:

1. 项目描述

当前输油管道描述：

益康公司拥有地下储油罐 4 座，分布在 2 个地下池中（1 号地下池中有 1#、2#储油罐；2 号地下池中有 3#、4#储油罐）。1#、2#储油罐汇总到一根不锈钢管出 1 号地下池，3#、4#储油罐汇总到一根不锈钢管出 2 号地下池，2 根总管在 1 号池外汇总到一根输油管，进入 201 建筑化油间和 301 建筑化油间。

重新铺设输油管描述：

为了防止 1#、2#、3#、4#储油罐物料互相导通，再铺设 3 条输油管道，分别起点对应 1#、2#、3#、4#储油罐，终点对应 201 建筑化油间和 301 建筑化油间。

2. 用户及系统要求

- 1) 新铺设地埋输油管道采用工业级 304 钢管焊接。地埋深度不低于 1.2 米。
- 2) 管道、阀门、三通、弯头、法兰、螺栓、垫片、托架材料、膨胀螺栓由施工商提出明细及规格，由益康公司采购。其余施工辅料及工器具由施工商提供。
- 3) 在车间技术夹层内的管道，尽量靠近土建墙、柱铺设并固定托架，不得借用屋顶钢网架悬吊、固定管道。不得在彩钢板墙板、彩钢板顶板上安装托架或固定管道。
- 4) 焊接管壁有油的现有管道时，必须清洁焊接位置油污，不得出现焊接起火现象，出现一次起火扣施工款 100 元。
- 5) 施工中涉及的防水部位，质保 2 年。破坏道路、边石、室内地面等负责原质

量恢复。

- 6) 路面回填采用混砂，沥青砂石厚度不低于 100mm。不得出现路面下沉。包括修复 201C 区门口 6 平方米的路面。
- 7) 输油管过墙位置、出地面位置、穿顶棚位置密封处理。
- 8) 焊接管路前做好管道内部吹扫，确保无污物、砂石；焊接后管口随时做好封堵，严禁砂石土屑进入。管道焊接完工后，做整条管道吹扫，打水压测漏，0.6MPa，0.5 小时掉压不大于 0.05MPa。
- 9) 包括西门卫接引自来水。水源取自 301 化油间，铺设地理 4 分 PPR 管道至西门卫室内原有管道入户地面以上。
- 10) 输油管管路走向见附图。
- 11) 签订合同后 10 日内进场开工，开工之日起 15 日内交付验收。未明确位置质保 1 年。质保期从签字验收之日起。
- 12) 付款：验收后付 90%合同款，质保期结束无质量问题付 10%合同款。